OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARELLANO DEL MUNICIPIO DE TLACOLULAN

PERIODO: 90 DIAS NATURALES

Catalogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS		
01	**PRELIMINARES**		
01-100	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CAMINO DE BAJO TRANSITO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	15,520.00
01-120	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, CARGA POR MEDIO MECÁNICOS Y PAGO DE REGALÍAS.	M3	2,315.86
02	**TERRACERÍAS**		
02-215	PERFILADO DE SUPERFICIES DE CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	4,400.00
02-220	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA, PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	15,520.00
03	**REVESTIMIENTO**		
03-300	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	2,315.86
04	**ACARREOS**		
04-400	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL DE BANCO A PRIMER KILÓMETRO PARA REVESTIMIENTO LOCALIZADO A 5 KILÓMETRO EN PROMEDIO.	M3	2,894.82
04-410	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL DE BANCO A KILÓMETROS SUBSECUENTES PARA REVESTIMIENTO.	M3/KM	20,263.74

V.o.B.o

Arq. Alejandro de Jesus Guillaumin Contreras
Subcoordinador de Infraestructura y Supervision de Obra

Autorizó

Ing. Jorge Alberto Nuñez Larios
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria