Catalogo de Conceptos

Código	Descripción	Unidad	Cantidad
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRALILLO DEL MUNICIPIO DE COATZINTLA		
	PRELIMINARES		
PRE-01	TRAZO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES, CADENAMIENTOS Y REFERENCIAS CADA 20 MTRS	M2	4,001.00
PRE-02	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	4,001.01
PRE-03	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA, PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	4,001.00
PRE-04	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y EQUIPO NECESARIO.	ML	2,410.12
	TERRACERIAS		
TER-01	ACARREO EN CAMION 1er KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO, REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	1,200.56
TER-02	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO, REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3/KM	25,211.76
TER-03	EXTRACCION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, CARGAS A CAMION POR MEDIOS MECÁNICOS Y PAGO DE REGALIAS.	M3	1,200.56
TER-04	OPERACIÓN DE TENDIDO, COFORMACION, AFINAMIENTO Y COMPACTACION PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	923.51
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
COM-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 PARA REFUERZO DE RAMPA DE RODAMIENTO.	M2	1,125.60
COM-02	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250	M2	1,125.60

ING. JORGE ALBERTO NUÑEZ LARIOS
COORDINADOR DE INFRAESRUCTURA AGROPECUARIA

ARQ. ALEJANDRO DE JESUS GUILLAUMIN CONTRERAS
SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION DE OBRA

Catalogo de Conceptos

Código	Descripción	Unidad	Cantidad
	KG/CM2, CON UN ANCHO DE 0.70M Y UN ESPESOR DE 0.18M		
COM-03	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B CON MAQUINARIA EN ZONA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS HASTA 3 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	47.99
COM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 48" DE DIAMETRO PARA PASO DE AGUAS PLUVIALES.	ML	12.00
COM-05	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR F'C= 100KG/CM2	M2	17.36
COM-06	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2, DE 3/8", PARA CABEZALES DE ALCANTARILLAS.	KG	967.68
COM-07	CIMBRA PARA MUROS DE CABEZALES DE ALCANTARILLA.	M2	152.40
COM-08	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 PARA MUROS DE CABEZALES DE ALCANTARILLA.	M3	25.20

ING. JORGE ALBERTO NÚÑEZ LARIOS
COORDINADOR DE INFRAESRUCTURA AGROPECUARIA

ARQ. ALEJANDRO DE JESUS GUILLAUMIN CONTRERAS
SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRA