

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPA
DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ
LOCALIDAD: TECUANAPA
MUNICIPIO: TATAHUICAPAN DE JUAREZ

Catálogo de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
I	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPA DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ		
PRE	PRELIMINARES		
PRE-01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES, CADENAMIENTOS Y REFERENCIAS CADA 20 METROS.	M2	9,180.00
PRE-02	DESPALME A 20 CM DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACIÓN CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	1,836.00
PRE-03	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	9,180.00
PRE-04	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	9,180.00
PRE-05	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO.	ML	4,080.00
TERR	TERRACERIAS		
TERR-01	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGO DE REGALÍAS.	M3	1,721.25
TERR-02	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	1,721.25
TERR-03	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN	M3*KM	22,579.11
TERR-04	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR	M3	1,377.00

Vo. Bo.

Ing. Herminio Ortega Barradas
Subcoordinador de Proyectos Especiales

HOJA No. 1

Autorizó

Ing. Jorge Alberto Núñez Larios
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPA
DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ
LOCALIDAD: TECUANAPA
MUNICIPIO: TATAHUICAPAN DE JUAREZ

Catálogo de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		
COM	OBRA COMPLEMENTARIA		
COM-01	ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 1.22 M DE DIÁMETRO, DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 DE DOS LINEAS, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLAS, CABEZOTES DE CONCRETO CILÓPEO 60-40, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
COM-02	VADO DE 5.00X4.50 M, DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO MIXTO CON PIEDRA DE LA ZONA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN A MAQUINA, AFINE DE FONDO A MANO, EMPEDRADO DE CONCRETO MIXTO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

Vo. Bo.

Ing. Herminio Ortega Barradas
Subcoordinador de Proyectos Especiales

HOJA No. 2

Autorizó

Ing. Jorge Alberto Núñez Larios
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria